

programas-desarrollados

nombrePrograma	fechaInicio	fechaFin	descripcion	direccionResponsable	personasBeneficiadas	montoTotal
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora de Chiriquí Grande	15/01/2020	21/09/2025	Desarrollar la ejecución de una Planta Potabilizadora de Agua Potable de 5 MGD con una proyección a 30 años, la cual iniciará desde la etapa de Estudio y Diseño, con la intención de analizar, desarrollar y ejecutar la mejor alternativa de solución para abastecer de agua potable a los habitantes de estas comunidades	IDAAN	12000	41044682
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas-Changuinola y Alrededores	15/02/2016	06/11/2022	Alcance del proyecto: - Planta de Tratamientos de Aguas Residuales y el Laboratorio. - Diseño y Construcción de las nuevas redes sanitarias. - Diseño del sistema de alcantarillado para la Ciudad de Changuinola Fecha indicada no considera la etapa de operación y mantenimiento	IDAAN	32135	49460393

			programas-desarrollados			
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora -Isla Colón	06/01/2021	31/12/2024	<p>Alcance del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realización de estudios hidráulicos, hidrológicos e hidrogeológicos para identificar fuentes hídricas en la isla y evaluar su factibilidad para abastecimiento futuro. -Análisis del sistema existente y diseño de mejoras y ampliaciones. -Rehabilitación y mejoras de la planta potabilizadora, incluyendo estabilización del talud posterior. -Mejoras en la toma de agua del Lago Big Creek y refuerzo del dique. -Construcción y mejoras de líneas de aducción, conducción y distribución, además de un nuevo tanque de almacenamiento. -Rehabilitación y construcción de pozos. -Operación y mantenimiento del sistema durante 2 años tras la recepción final (no incluido en la fecha indicada). 	IDAAN	17000	8299866
Mejoramiento al sistema de agua potable de El Valle de Antón	08/02/2018	08/09/2023	<p>Alcance del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes Preliminares, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental, Plan de Administración del Proyecto, Plan de Participación Ciudadana. - Estudios y Diseños, Toma de Agua Cruda, Línea de Aducción, Almacenaje y Línea de Distribución. - Construcción, Toma de Agua Cruda, Línea de Aducción, Línea de Distribución, Tanques de Almacenamiento. - Construcción de Laboratorio de Calidad Agua Potable. Construcción del edificio de Laboratorios y Suministro de todos los equipos necesarios para realizar los ensayos de calidad de agua potable. <p>Fecha indicada no considera la etapa de operación y mantenimiento</p>	IDAAN	15000	10183537

		programas-desarrollados				
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora Sabanitas II	25/04/2017	31/12/2024	Alcance del proyecto: -Estudios y diseños del proyecto: impacto ambiental, administración, participación ciudadana, calidad del agua, levantamientos	IDAAN	261049	183786297
Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú / Divalá/ San Andrés - San Francisco.	14/12/2015	28/02/2023	Alcance del proyecto: - Construcción de un nuevo pozo de bombeo con grupo generador propio - Tubería de impulsión de 4" en PVC v una	IDAAN	7407	5436924
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí	15/01/2019	30/09/2024	Alcance del proyecto: Rehabilitación de los procesos propios de la planta floculación sedimentación y filtros, construcción de lechos de secado y tinas de clarificación también se prevé realizar el cambio del manifold de 16" a 24".	IDAAN	151431	10115749
Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias	26/11/2021	29/05/2025	Alcance del proyecto: - Estudios, diseños y construcción de 1,718 conexiones intradomiciliarias de la Ciudad de Puerto Armuelles que cuenten con conexión domiciliaria y no esté debidamente conectadas. Se incluye la desconexión, clausura y limpieza de los sistemas de tratamiento individuales. - Estudio, diseños y construcción de 1,328 interconexiones entre las domiciliarias del sistema antiguo y las domiciliarias del nuevo sistema paralelo de forma que el antiguo sistema salga de operación. - Estudios, diseño y construcción del edificio administrativo del IDAAN en la Ciudad de Puerto Armuelles. - Operar la Planta de Tratamiento y EBARs de forma ininterrumpida por un periodo de 2 años. Fecha indicada no considera la etapa de operación y mantenimiento	IDAAN	151431	4506555

programas-desarrollados

Alcance del proyecto:

Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) Bocas del Toro y Chiriquí	25/01/2018	25/07/2023	Contratar los servicios profesionales de Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.	IDAAN	208000	10089859
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. David y Alrededores	17/04/2017	31/07/2025	<p>GRUPOS DE OBRAS 1 – Colector Este</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estudios y diseños de la red de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y laboratorio de calidad, para la zona Este de David, Pedregal y Las Lomas. -Construcción de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo. -Construcción de planta de tratamiento con dos módulos: uno proyectado a 10-15 años y otro para el horizonte 2048, incluyendo el área para laboratorio. -Construcción de laboratorio de calidad y edificio sede del IDAAN Chiriquí. <p>GRUPOS DE OBRAS 2 – Colector Oeste</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estudios y diseños de la red de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y laboratorio de calidad, para la zona Oeste de David, San Pablo Viejo y San Carlos. -Construcción de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo. -Construcción de estación principal de bombeo con edificaciones para operaciones, control, vestidores y garita. <p>Nota: La fecha indicada excluye la etapa de operación y mantenimiento.</p>	IDAAN	160000	248071733

		programas-desarrollados				
Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción de Obras para la Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Volcán, Distrito de Tierras Altas, Provincia de Chiriquí	25/11/2021	22/12/2022	<p>Alcance del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de nueva obra de captación de agua cruda en el Río Tizingal, con una capacidad de captación de 3.4 MGD. - Línea de aducción: 7,200 m aproximadamente de línea de aducción para la toma de captación. <p>Alcance del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de planta potabilizadora Villa Darién en Metetí, para producir 1.5 millones de galones diarios adicionales. Para un total de 3 millones de galones por día de producción. - Mejoras a la toma de agua cruda existente y construcción de Nueva toma de agua cruda aguas arriba de la existente. - Instalación de línea de aducción a la planta potabilizadora de Villa Darién. - Línea de impulsión desde estación de bombeo de la planta potabilizadora hacia el tanque de almacenamiento den Piedra Candela 	IDAAN	38500	6264363
Mejoras y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Provincia de Darién	12/12/2016	13/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de línea de conducción desde tanque de almacenamiento de un millón de galones hacia los tanques de las distintas comunidades. - Construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de un millón de galones en Piedra Candela. - Construcción de una nueva estación de bombeo en el sitio de la planta para impulsar agua hacia el tanque de un millón de galones. - Operación y mantenimiento de la nueva planta potabilizadora. 	IDAAN	24759	44709364

programas-desarrollados

Alcance del proyecto:

Supervisión e inspección privada para los proyectos de:

- Mejoras y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Provincia de Darién
 - Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de El Real, Provincia de Darién, Estudio, Diseño
 - Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales de Isla Contadora, Provincia de Panamá.

Garantizando que los proyectos cumplan con la debida diligencia en conformidad con normas y técnicas eficientes y de acuerdo con los planos, memorias técnicas, especificaciones, presupuestos, calendarios de ejecución e inversiones, reglamentos, códigos, planes de operación y mantenimiento, estudio y diseño y demás documentos requeridos por IDAAN.

Alcance del proyecto:

- Construcción de un nuevo módulo de potabilización que producirá 0.658 m³ /s [15 MGD] de agua potable, para incrementar la producción de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte (Chilibre).
 - Interconexión del nuevo modelo al tanque de almacenamiento existente en la planta.
 - Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Calidad de Agua.
 - Puesta en Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora por un periodo de 2 años.

Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) Panamá Este y Darién

03/04/2018

03/08/2021

IDAAN

30000

2626397

Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre)

04/09/2017

30/06/2025

IDAAN

150000

57832485

Asistencia y Asesoría Técnica al Instituto De Acueductos Y Alcantarillados Nacionales para la Gestión Operativa y Comercial en el Área Metropolitana de Panamá, la Dirección y Ejecución de Actividades varias de Alto Impacto.	02/07/2021	02/07/2026	<p>programas-desarrollados</p> <p>Alcance del proyecto:</p> <p>- Apoyar en la transformación de la capacidad de gestión operativa y comercial del IDAAN en el Área Metropolitana de Panamá, con el fin de lograr una prestación del servicio sostenible, eficiente y descentralizado, en términos técnicos/operativos, comerciales y financieros, así como la generación de las herramientas.</p> <p>Alcance del proyecto:</p> <p>- El nuevo alineamiento del proyecto, inicia en los previos del Parque Recreativo y Cultural Omar, cruza la vía Porras, continua por la vía N° 74 E, cruza la calle 50 hasta llegar a la vía Israel y continuar por la vía Federico Velásquez hasta llegar el Boulevard del Pacifico. Actualmente el proyecto presenta un avance físico aproximado de 65.00%, en donde se han instalado tuberías dentro del parque Omar, calle 74 y en el área de</p>	IDAAN	2194137	64437463
Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco.	29/06/2015	30/04/2025	<p>Boca La Caja, se han realizado prueba de presión desde el parque Omar a calle 74 San Francisco. Se han realizado también la instalación de válvulas y accesorios, así como también la construcción de cajas para la colocación de válvulas, se ha colocado la tubería hasta la calle Punta Darién. Están por terminar la instalación de la tubería de Punta Pacifica hasta la interconexión final en la rotonda del centro comercial Multiplaza en Vía Israel.</p>	IDAAN	7000	15860384
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales en Isla Contadora	12/12/2016	25/12/2024	<p>Alcance del proyecto:</p> <p>- Limpiar, sanear, rehabilitar, reconstruir y asegurar la calidad del agua que mantendrá el reservorio del Lago No. 1.</p> <p>- Incorporación de un sistema de oxigenación o aireación, para el mantenimiento en movimiento de las aguas para su limpieza natural y</p>	IDAAN	7600	21679428

		programas-desarrollados				
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa	28/04/2017	30/06/2023	Alcance del proyecto: - Estudios y Diseños de Toma de Agua Cruda, Línea de Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Cruda, Línea de Distribución. Alcance del proyecto:	IDAAN	143627	238927642
Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) Panamá y Colón	27/09/2018	26/04/2025	Inspección privada para los Proyectos: - Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Alcance del proyecto:	IDAAN	500000	15315872
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora Howard	25/04/2017	31/12/2024	- Informes Preliminares, Estudio de Impacto Ambiental, Estudios y Diseños, Toma de Agua Cruda y estación de bombeo. Alcance del proyecto: - Suministro e instalación de líneas de recolección de las aguas residuales, líneas de conducción de aguas residuales, estaciones de bombeo, adecuación eléctrica para la estación de bombeo, cámaras de inspección con sus respectivas aros y tapas, conexiones domiciliarias, todas las válvulas y accesorios para las líneas de impulsión. - Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de 176,000 GPD, Pretratamiento,	IDAAN	283000	351945938
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Carlos	15/03/2016	30/05/2024	Tratamiento Primario, Tratamiento secundario, desinfección, digestor, lecho de secado techado o extracción de lodos. Debe cumplir con las normas vigentes de Agua Residual del Ministerio de Salud Reglamento Técnico DGNTI-Copanit 35, 39 y 47-2000. Como parte de los componentes de una Planta de Tratamiento, la misma contemplará una edificación con todas sus adecuaciones para albergar el personal Técnico base y el Laboratorio de calidad de agua de acuerdo al diseño de los planos previamente aprobado por el IDAAN; además del suministro del equipo de laboratorio.	IDAAN	3353	7862817

			programas-desarrollados			
Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión)	22/09/2018	22/10/2021	Contratar los servicios profesionales de una consultoría, que posea la experiencia en supervisión, monitoreo, seguimiento y control de aspectos financieros, económicos, técnicos y Alcance del proyecto:	IDAAN	350000	3607216
Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente.	29/05/2018	06/12/2021	- Ampliar a 5.0 MGD la producción de agua en la planta potabilizador, así como la rehabilitación de la planta existente. Incluye la operación y Alcance del proyecto:	IDAAN	120581	13092688
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) en Santiago de Veraguas	21/07/2016	31/01/2026	- Estudio y diseño de: La Red de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Estaciones de Bombeo Alcance del proyecto:	IDAAN	77000	116270071
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento Y Financiamiento del Nuevo Sistema de Agua Potable para Las Comunidades de Las Tablas Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro	17/07/2023	11/07/2026	- Toma de agua cruda, líneas de aducción, impulsión, conducción, distribución - Planta potabilizadora de 3.0 MGD con capacidad de ampliación a 3.75 MGD al 2050 , tanques de almacenamiento. - Operación y Mantenimiento: 2 años Alcance del proyecto:	IDAAN	28884	67486485
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Changuinola Bonyic, Provincia de Bocas Del Toro	16/01/2024	31/03/2027	- Changuinola: Nueva Toma de agua cruda con desarenador en el Río Bonyic, nueva línea de aducción ampliación de la planta a 6mgd, mejoras e intervención a los sistemas de Tratamiento de la PTAP. Alcance del proyecto:	IDAAN	84398	72440350
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Salud, Piña, Costa Abajo de Colón, Provincia de Colón.	16/01/2023	14/01/2026	- Tanques de Almacenamiento: Piña (18,000 gal.), Unión de Piña (18,000 gal.), PTAP (200,000 gal), Palmas Bellas (40,000 gal.), Nuevo Chagres (12,000 gal.), Salud (4,000 gal.), Playas (25,000 gal.) - PTAP Paquete horizonte 2030: 0.70 MGD horizonte 2050: 1.40 MGD	IDAAN	8215	24450205

		programas-desarrollados				
Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento Y Financiamiento del Nuevo Sistema de Agua Potable para las Comunidades del Distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Provincia de Colón	13/03/2024	15/02/2026	Alicance del proyecto:	IDAAN	9470	23599818
			<ul style="list-style-type: none"> - Líneas de impulsión, aducción y conducción - Vía de acceso hacia los Tanques de Almacenamiento, PTAP y estaciones de bombeo - Nuevos tanques de almacenamiento - Acondicionamiento de las estaciones de Alcançe del proyecto: 			
Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Miguel De La Borda, Gobeá y Boca De Río Indio, Costa Abajo, Distrito de Donoso, Provincia de Colón	13/02/2024	13/03/2026	Alicance del proyecto:	IDAAN	7581	31896982
			<ul style="list-style-type: none"> - Planta potabilizadora tipo paquete Primera etapa (2035): 0.03286 m3/s [0.75 MGD] Segunda etapa (2050): 0.05257 m3/s [1.20 MGD] - Toma de agua cruda: 2.28 MGD - EBAC: 1.20 MGD - Tanques de almacenamiento - Líneas de aducción, conducción y redes de 			

programas-desarrollados

Alcance del proyecto:

Cuipo:

- Toma de agua cruda Flotante (Lago Gatún):
23.00 lps

- Estación de Bombeo de Agua Cruda: 23.00 lps
- PTAP Paquete Horizonte 2035: 21.80 lps (0.50
MGD)

Horizonte 2050: 32.86 lps

(0.75 MGD)

- 2 Tanques de Almacenamiento: 30,000
galones.

- Líneas de Impulsión, Aducción, Distribución
- Micromedición

Achiote:

- Toma de Agua Tipo Subterránea (Pozo de
Achiote a rehabilitar): 3.78 lps

- Sistema de Tratamiento de Agua del Pozo
- Línea de impulsión, líneas conducción y
distribución

- Tanque de Almacenamiento: 25,000 galones.
- Micromedición

Sistema de alcantarillado:

- Sistema de redes de alcantarillado
- Sistema de Tratamiento de las Aguas

Residuales (STAR): 1.78 lps

Operación y Mantenimiento: 2 años

Proyecto adjudicado en proceso de confección
del contrato

Estudio, Diseño, Construcción, Operación,
Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema
de abastecimiento de Agua Potable para las
Comunidades de Cuipo y Achiote y Sectores
Aledaños, Provincia de Colón

14/02/2024

22/09/2025

IDAAN

5438

12510700

programas-desarrollados

<p>Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento Y Financiamiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Calles De Ocú Cabecera, Provincia De Herrera</p>	<p>23/01/2023</p>	<p>01/10/2025</p>	<p>Alcance del proyecto: - Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable a través de pozos profundos, estaciones de bombeo, línea de impulsión, conducción, distribución, tanque de almacenamiento. - Sistema de alcantarillado: conexiones domiciliarias, redes de alcantarillado, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, PTAR. - Carretera Nuevas y/o Rehabilitación, Aceras y Cunetas - Operación y Mantenimiento 1 año.</p>	<p>IDAAN</p>	<p>12000</p>	<p>41572369</p>
<p>Estudio, Diseño, Validación, Actualización y Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Chilibre, Pedernal y Obras Complementarias</p>	<p>22/03/2023</p>	<p>09/06/2025</p>	<p>Alcance del proyecto: -Nueva estación de bombeo Chilibre-Pedernal: 4 bombas proyectadas para 2050; primera etapa (2035) con 3 bombas instaladas (2 en operación y 1 en reserva), con espacio para una cuarta. -Conducción Chilibre-Pedernal: incluye tramos</p>	<p>IDAAN</p>	<p>44248</p>	<p>19893000</p>

programas-desarrollados

Alcance del proyecto:

-Asesorar al equipo técnico del IDAAN para verificar que la empresa operadora internacional del contrato CAT_IDAAN cuente con el personal especializado requerido.

-Comprobar que el plan general de trabajo del contratista incluya objetivos, estrategias, actividades, resultados y plazos establecidos en los términos de referencia, integrando planes y estudios previos (plan de negocio, plan maestro, estudios y diseños, PTAR de urbanizaciones, catastro y otras intervenciones de alto impacto).

-Verificar que la elaboración y ejecución del plan cumplan con estándares internacionales de calidad técnica.

-Validar informes de avance, productos y resultados, asegurando su aceptación por el IDAAN.

-Revisar estudios, diseños y documentos para confirmar su viabilidad técnica, presupuestaria y precios acordes al mercado; supervisar su ejecución y revisar facturas para reembolso y pago.

-Apoyar en la preparación y calidad de información técnica para establecer la línea base y medir indicadores de gestión, incluyendo la evaluación para determinar remuneraciones variables del contratista por superación de metas.

Supervisión al Contrato de la Asesoría y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN

07/11/2022

07/09/2026

IDAAN

2194137

4279057

programas-desarrollados

Estudios, Diseños, Y Construcción De Las Obras Para La Conducción Y Distribución De Agua Potable A La Comunidad De Kuna Nega	30/01/2024	28/02/2026	<p>Abastecer a la Comunidad de Kuna Nega desde el Tanque de Almacenamiento de Cerro Patacón. Este Tanque tiene una capacidad de 1 millón de Galones, con una línea de conducción de hierro dúctil de 5.5 km y 400 mm de diámetro que sería desplantada paralela a la vía Centenario, haciendo un cruce hacia Kuna Nega, cerca del puente vehicular próximo al Estadio Nacional Rod Carew, para evitar intervenir la Vía Centenario en sus cuatro carriles.</p> <p>El cruce de la tubería cerca del puente vehicular se hará con perforación dirigida con camisa de 30" y cámara de maniobras, válvula de corte, admisión y expulsión de aire de drenaje o descarga a la entrada y a la salida del cruce. Adicional se contempla la construcción de bloques de anclaje al inicio y al final del cruce y se instalarán válvulas de control para aislar el cruce frente a posibles daños por erosiones excesivas de los cuerpos de agua subterráneos.</p>	IDAAN	28911	7606746
Adquisición e Instalación de Equipo de Bombeo de la Planta Potabilizadora de Chilibre, Provincia de Panamá	06/04/2023	05/12/2024	Adquisición e Instalación de Equipo de Bombeo de la Planta Potabilizadora de Chilibre	IDAAN	200000	11531728
Cerro La Cruz,Río P, Mejoramiento al sistema de agua potable	15/08/2018	30/06/2022	Se requiere de los recursos presupuestarios y de la aprobación del proyecto, para el cierre administrativo y financiero del proyecto.	IDAAN	3000	2145610